



ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองป่ายางต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่โพธิ์งาม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรายละเอียดของเทศบาล ราคากลาง ๙๕๑,๙๔๖.๑๒ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสิบสองสตางค์)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสาธารณะของหมู่บ้านทางเข้าบ้านนายจันทร์ สุวรรณรัตน์ หมู่ที่ ๑๗ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ รายละเอียดตามแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ จันทร์หน่อแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองป่ายางต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่โพธิ์งาม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรายละเอียดของเทศบาล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗๕,๖๙๔.๐๐ บาท
(แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

๔.๑ ประเภทงานทาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๕๑,๙๔๖.๑๒ บาท
(เก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔

๖.๒ แบบ พร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายดุสิต ประภาเลิศ	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	เป็นกรรมการ
๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีเกียรติคุณ แก้วสอน	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	เป็นกรรมการ

- อนุมัติ

ลงชื่อ



(นายทวีศักดิ์ จันทร์หน่อแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประเภท งานทาง

ประมาณราคา ก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองป่ายาง ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 12 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจุดที่ 19.851330° , ลองติจูด 99.924542°

จุดสิ้นสุดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจุดที่ 19.853378° , ลองติจูด 99.925559°

กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภททาง	690,066.06	1.3795	951,946.12	-ราคาน้ำมันดีเซลที่
2	ประเภทงานอาคาร				อำเภอเมือง
3	ประเภทงานชลประทาน			-	34.00 - 34.99 บาท/ลิตร
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข บัญชีโครงการ จำนวน 1 บัญชี				-อ้างอิงจากราคา
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				วัสดุก่อสร้างของ
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				สำนักงานพาณิชย์
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				จังหวัดเชียงราย เดือน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				เมษายน พ.ศ. 2565
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			951,946.12	/
	คิดเป็นเงินประมาณ			951,946.12	
	ตัวอักษร	(เก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทสิบสองสตางค์)			

ขนาดหรือเนื้อที่ / ยาว 1,260.00 ตารางเมตรเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 755.51 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดุสิต ประภาเลิศ)

ปลัดเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ว่าที่ ร.ต.

(เกียรติคุณ แก้วสอน)

นักวิชาการศึกษานานาชาติ

ประธานกรรมการ ฯ

กรรมการ ฯ

กรรมการ ฯ

ประมาณราคา ก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองป่ายาง ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 12 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 315.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนคอนกรีตเสริม และจุดที่ 19.851330° , ลองจิจูด 99.924542° จุดสิ้นสุดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริม และจุดที่ 19.853378° , ลองจิจูด 99.925559°

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)								
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)		ตร.ม		-		-	-	
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)		ตร.ม.		-		-	-	
	1.3 งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE)		เหมาจ่าย		-		-	-	
	1.4 งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม (REMOVAL OF EXISTING BOX CULVERTS)		เหมาจ่าย		-		-	-	
	1.5 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS)				-		-	-	
	1.5 (1) งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.30 ม.) (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS)		เมตร		-		-	-	
	1.5 (2) งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.40 ม.) (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS)		เมตร		-		-	-	
	1.5 (3) งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.50 ม.) (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS)		เมตร		-		-	-	
	1.5 (4) งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ Ø 0.60 ม.) (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS)		เมตร		-		-	-	
2	งานดิน (EARTHWORK)								
	2.1 งานวางป่าและขุดคอก (CLEARING AND GRUBBING)								
	2.1(1) งานวางป่าและขุดคอก ขนาดนา (CLEARING AND GRUBBING)	1,260.00	ตร.ม.		-	1.84	2,318.40	2,318.40	
	2.1(2) งานวางป่าและขุดคอก ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)		ตร.ม.		-		-	-	
	2.1(3) งานวางป่าและขุดคอก ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)		ตร.ม.		-		-	-	
	ชดชงไป						2,318.40	2,318.40	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุจิตต์ ประภาเลิศ)
ปลัดเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย



(นายสมภูมิ จรุงวรรณรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



ว่าที่ ร.ต. (เกียรติคุณ แก้วถนอม)
นักวิชาการศึกษานานาชาติ

ประมาณราคา ก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองป่ายาง ต่จากจุดเดิม หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 12 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 315.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ละติจูดที่ 19.851330° , ลองจิจูด 99.924542° จุดสิ้นสุดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ละติจูดที่ 19.853378° , ลองจิจูด 99.925559°

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา						2,318.40	2,318.40	
2.2	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)								
2.2(1)	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)		ลบ.ม.		-		-	-	
2.2(2)	งานตัดหินนุ่ม (SOFT ROCK EXCAVATION)		ลบ.ม.		-		-	-	
2.2(3)	งานตัดหินแข็ง (HARD ROCK EXCAVATION)		ลบ.ม.		-		-	-	
2.2(4)	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)		ลบ.ม.		-		-	-	
2.2(5)	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)		ลบ.ม.		-		-	-	
2.3	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)								
2.3(1)	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)		ลบ.ม.		-		-	-	
2.3(2)	งานทรายถมคันทาง (SAND EMBANKMENT)		ลบ.ม.		-		-	-	
2.3(4.1)	งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND)		ลบ.ม.		-		-	-	
2.3(5)	งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK)		ลบ.ม.		-		-	-	
2.3(6)	งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน (POROUS BACKFILL)		ลบ.ม.		-		-	-	
2.4	งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)								
2.4(1)	งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)		ลบ.ม.		-		-	-	
2.4(2)	งานวัสดุคัดเลือก ข (SELECTED MATERIAL B)		ลบ.ม.		-		-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)								
3.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)								
3.1(1.1)	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)		ลบ.ม.		-		-	-	
3.1(1.2)	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (กรณีมีก๊าซผสมกับวัสดุอื่น) (SOIL AGGREGATE SUBBASE)		ลบ.ม.		-		-	-	
3.1(2)	งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (SOIL CEMENT SUBBASE)		ลบ.ม.		-		-	-	
3.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)								
3.2(1)	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)		ลบ.ม.		-		-	-	
3.2(2)	งานพื้นทางกรวดไม้ (CRUSHED GRAVEL SOIL AGGREGATE TYPE BASE)		ลบ.ม.		-		-	-	
3.2(3)	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)		ลบ.ม.		-		-	-	
3.2(4)	งานพื้นทางดินซีเมนต์ (SOIL CEMENT BASE)		ลบ.ม.		-		-	-	
3.2(5)	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่จุดลึกเฉลี่ย 0.15 ม. (ชั้นพื้นทางหินคลุก /กรวดไม้) (Pavement In Place Recycling)		ตร.ม.		-		-	-	
3.2(5)	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่จุดลึกเฉลี่ย 0.15 ม. (ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม) (Pavement In Place Recycling)		ตร.ม.		-		-	-	
	ยอดยกไป							2,318.40	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายตฤดี ประภาเลิศ)
 ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย


 (นายตฤณี จรุงวรรณรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


 ว่าที่ 2.ต
 (เกียรติคุณ แก้วสอน)
 นักวิชาการศึกษานำนาญการ

ประมาณราคา ก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองป่าราง ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 12 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 315.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนคอนกรีตเสริม ตะติจุกที่ 19.851330° , ลองติจุก 99.924542° จุดสิ้นสุดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริม ตะติจุกที่ 19.853378° , ลองติจุก 99.925559°

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565


ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							2,318.40	
3.2(5)	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่สุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (ชั้นพื้นทางหินคลุก /กรวดใหม่) (Pavement In Place Recycling)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.2(5)	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่สุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม) (Pavement In Place Recycling)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.2(5)	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่สุดลึกเฉลี่ย 0.25 ม. (ชั้นพื้นทางหินคลุก /กรวดใหม่) (Pavement In Place Recycling)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.2(5)	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่สุด ลึกเฉลี่ย 0.25 ม. (ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม) (Pavement In Place Recycling)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.2(5)	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่สุด ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. (ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม) (Pavement In Place Recycling)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.2(5)	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่สุด ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. (ชั้นพื้นทางหินคลุก /กรวดใหม่) (Pavement In Place Recycling)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.3	งานไหล่ทาง (SHOULDER)								
3.3(1)	งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3.3(1)	งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (กรณีมีการผสมวัสดุอื่น) (SOIL AGGREGATE SHOULDER)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3.4	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)								
3.4(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	63.00	ลบ.ม.	518.00	32,634.00	-	-	32,634.00	หมายเหตุ 3-7 ซม.
3.4(2)	งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3.5	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา...ซม. (ชั้นรองพื้นทางหินคลุก /กรวดใหม่) (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.5	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา...ซม. (ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม) (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.5	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา...ซม. (ชั้นผิวทางแอสฟัลต์ซีเมนต์) (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.6	งานผิวทางชั่วคราววัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE TEMPORARY SURFACE) (CONNECTION ROAD ONLY)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
4.1	งานไพรเมอร์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)								
4.1(1)	งานลาดแอสฟัลต์ไพรเมอร์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุก ซีเมนต์)กมณีใช้อย่าง MC-70		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4.1(1)	งานลาดแอสฟัลต์ไพรเมอร์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4.1(1)	งานลาดแอสฟัลต์ไพรเมอร์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุก ซีเมนต์) กมณีใช้อย่าง EAP		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4.1(2)	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4.2	งานผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์(SURFACE TREATMENTS)								
4.2(1)	ผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ชั้นเดียว (SINGLE SURFACE TREATMENT) (ชั้นเดียว (1/2 "))		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4.2(1)	ผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์ชั้นเดียว (SINGLE SURFACE TREATMENT) (ชั้นเดียว (3/4 "))		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4.2(2)	ผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น (DOUBLE SURFACE TREATMENT)(สองชั้น (3/4" + 3/8"))		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4.2(2)	ผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์สองชั้น (DOUBLE SURFACE TREATMENT) (สองชั้น (1" + 1/2 "))		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
					32,634.00			34,952.40	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพิชิต ประภาเลิศ)
 ปลัดเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย


 (นายณัฐภูมิ จรุงวรรณสิน)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


 (นายพิชิต ประภาเลิศ)
 นักวิชาการศึกษาระดับปริญญาตรี

ประมาณราคา ก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองป่าชาย ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 12 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 315.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนคอนกรีตเสริม จะตั้งอยู่ที่ 19.851330° , ลองจิจูด 99.924542° จุดสิ้นสุดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริม จะตั้งอยู่ที่ 19.853378° , ลองจิจูด 99.925559°


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

คำทับศัพท์	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชดเชยกมา				32,634.00		-	34,952.40	
	4.4 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE)								
	4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแตกโค๊ด)		ตัน						
	4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีใหม่โค๊ด)		ตัน						
	4.4(2) งานแอสฟัลต์บิวาเนตเบส (ASPHALT BOUND BASE)		ตัน						
	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หน้า...ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)		ตร.ม.						
	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หน้า...ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)		ตร.ม.						
	4.4(5) งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE SHOULDER)		ตร.ม.						
	4.4(6) งานโมดิไฟด์แอสฟัลต์ค้อนกรีต หน้า...ซม. (MODIFIED ASPHALT CONCRETE)		ตร.ม.						
	4.4(8) งาน PARA ASPHALT CONCRETE หน้า...ซม		ตร.ม.						
	4.7(7) งาน มิวทางพาราเซลลิวไรต์ประเภท 3 (PARA SLURRY SEAL TYPE III)		ตร.ม.						
	4.5 งานขอบผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต กว้าง...ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)								
	4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ค้อนกรีตหน้า...ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)		ตร.ม.						
	4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ค้อนกรีตหน้า 0.15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)								
	4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ค้อนกรีตหน้า 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้เหล็กเส้นทั่วไปและความหนา >25 ซม.)	1,260.00	ตร.ม.	474.21	597,504.60			597,504.60	
	4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ค้อนกรีตหน้า...ซม (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็กและความหนา >25 ซม.)		ตร.ม.						
	4.9(2) รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	31.50	ม.	331.13	10,430.60			10,430.60	
	4.9(3) รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	98.00	ม.	310.22	30,401.56			30,401.56	
	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	315.00	ม.	53.26	16,776.90			16,776.90	
	4.9(5) รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางดิน (DUMMY JOINT)		ม.						
	4.9(6) รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง (EDGE JOINT)		ม.						
	5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)								
	5.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)								
	5.1(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ (NEW CONCRETE BRIDGE)								
	5.1(1.1) กม. (ประเภท.....ขนาด.....ม ความกว้างสะพาน.....) (AT STA.....)		ม.						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							690,066.06	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายดุสิต ประภาเลิศ)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย



(นายอนุภูมิ จรุงวรรณวิฑิน)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



ว่าที่ ร.ต.
(เกียรติคุณ นันทอรณ)
นักวิชาการศึกษานำนานุกรการ