

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๒๐  
- รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร  
- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร วาง  
บ่อพัก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ทูกระยะ ๑๕ เมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่  
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๓,๓๘๔.๖๓ บาท  
(สามแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทหกสิบบสามสตางค์)
๔. ลักษณะงาน  
๔.๑ ประเภทงานทาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๔๓,๑๐๐.๐๐ บาท  
(สามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ แบบ ปร.๔  
๖.๒ แบบ ปร.๕  
๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                             |                                      |                   |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| ๗.๑ นายจิริยุทธ กันทาสุวรรณ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง           | เป็นประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายขวัญชัย สายเครือคำ   | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | เป็นกรรมการ       |
| ๗.๓ นายธัญญา กายาชัย        | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา           | เป็นกรรมการ       |

ลงชื่อ

(นายทวิศักดิ์ จันทร์หน่อแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร. 6 แผ่นที่ 1 / 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 20

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2 หมู่ที่ 20 บ้านด้ายพัฒนา ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน - รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 54 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร - วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว 100 เมตร วางบ่อพัก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ทุกระยะ 15 เมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรายละเอียดของเทศบาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฯ	343,108.96	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	343,108.96	
	ราคากลาง	343,100.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	(สามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	

หมายเหตุ - ราคาวัดุดก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน สิงหาคม 2566 และราคาวัดุดบางรายการใช้  
สืบราคาท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




( นายจิรายุทธ กันทาสุวรรณ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ



( นายชัยชัย สายเครือคำ )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการฯ

ลงชื่อ



( นายธัญญา กายชัย )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการฯ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน.....กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 20

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2 หมู่ที่ 20 บ้านด้ายพัฒนา ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน - รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 54 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร - วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว 100 เมตร วางบ่อพัก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ทูกระยะ 15 เมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรายละเอียดของเทศบาล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ๓	247,767.88	1.3848	343,108.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			343,108.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ พร. 4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน/งาน ..กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 20

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2 หมู่ที่ 20 บ้านด้ายพัฒนา ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

ปริมาณงาน - รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 54 เมตร ลีกละ 0.70 เมตร - วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว 100 เมตร วางบ่อพัก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ทุกระยะ 15 เมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรายละเอียดของเทศบาล

คำนวณราคากลางโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

เมื่อวันที่

5 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฯ								
	- งานรื้อถนนคอนกรีต หนา 0.15 ม.	37.80	ตร.ม.	-	-	50.00	1,890.00	1,890.00	
	- งานดินซุดทั่วไป	23.00	ลบ.ม.	-	-	80.00	1,840.00	1,840.00	
	- งานทรายรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	560.75	4,486.00	90.00	720.00	5,206.00	
	- งานคอนกรีต รองพื้น ( Strength 180 KSC.)	2.00	ลบ.ม.	1,682.24	3,364.48	327.00	654.00	4,018.48	
	- งานคอนกรีต ( Strength 240 KSC.)	14.00	ลบ.ม.	1,775.70	24,859.80	327.00	4,578.00	29,437.80	
	- งานเหล็กฉาก L 50x50 มม. หนา 4 มม. ยาว 6.00 ม.	18.00	เส้น	494.00	8,892.00	148.00	2,664.00	11,556.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB. 9 มม.	1,616.00	กก.	23.04	37,232.64	3.60	5,817.60	43,050.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	404.00	กก.	46.73	18,878.92	-	-	18,878.92	
	- งานติดตั้งแบบหล่อฯ ( คิด 100 %ติดตั้ง 4 ช้าง )	196.00	ตร.ม.	-	-	80.00	15,680.00	15,680.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต (คิดเพียง 25 %)	49.00	ตร.ม.	200.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
	- ตะปู คอนกรีต คละ	49	กก.	65.42	3,205.58	-	-	3,205.58	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.								
	- งานดินซุดทั่วไป	69.00	ลบ.ม.	-	-	80.00	5,520.00	5,520.00	
	- งานคอนกรีต รองพื้นที่ท่อ และบ่อพักฯ ( 180 KSC.)	4.50	ลบ.ม.	1,682.24	7,570.08	327.00	1,471.50	9,041.58	
	- .วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.0.40 ม. มอก.ชั้น 3	100.00	ท่อน	517.05	51,705.00	100.00	10,000.00	61,705.00	
	ยอดยกไป				169,994.50		50,835.10	220,829.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ พร. 4

แผ่นที่ 2 / 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 20

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2 หมู่ที่ 20 บ้านด้ายพัฒนา ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

ปริมาณงาน - รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 54 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร - วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว 100 เมตร วางบ่อพัก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ทุกระยะ 15 เมตร รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรายละเอียดของเทศบาล

คำนวณราคากลางโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

เมื่อวันที่

5 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				169,994.50		50,835.10	220,829.60	
	- ปูนซีเมนต์ผสมทราย (คาค่อ)	5.00	ลูก	137.00	685.00	-	-	685.00	
3	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00x1.00 ม. ( 7 บ่อ )								
	- งานคอนกรีต ( Strength 240 KSC.)	7.00	ลบ.ม.	1,775.70	12,429.90	327.00	2,289.00	14,718.90	
	- เหล็กเส้นกลม RB. 9 มม.	139.72	กก.	23.04	3,219.15	3.60	502.99	3,722.14	
	- ลวดผูกเหล็ก	34.93	กก.	46.73	1,632.28	-	-	1,632.28	
	- งานเหล็กฉาก L 50x50 มม.หนา 4 มม. ยาว 6.00 ม.	5.00	เส้น	494.00	2,470.00	148.00	740.00	3,210.00	
	- งานติดตั้งแบบหล่อฯ ( คัด 100 %ติดตั้ง 4 ช้าง )	17.40	ตร.ม.	-	-	80.00	1,392.00	1,392.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต ( คัดเพียง 25 %)	4.35	ตร.ม.	200.00	870.00	-	-	870.00	
	- ตะปู คอนกรีต คละ	4.35	กก.	65.42	284.58	-	-	284.58	
	- ท่อ PVC. ศก. 2" ขึ้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	2.00	เส้น	211.69	423.38	-	-	423.38	
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				192,008.79		55,759.09	247,767.88	