

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ซอย ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านด้าย ตำบลเวียงชัย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาปิด รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

๔.๑ ประเภทงานทาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๙,๔๐๐.- บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕

๖.๓ แบบ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจิรยุทธ กันทาสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา คำมา	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายขวัญชัย สายเครือคำ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	เป็นกรรมการ

ลงชื่อ



(นายทวีศักดิ์ จันทร์หน่อแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร. 6 แผ่นที่ 1 / 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาบปิด ซอย 8 หมู่ที่ 4 บ้านด้าย ตำบลเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 8 หมู่ที่ 4 บ้านด้าย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 150.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60 ม. พร้อมฝาบปิด รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลเวียงชัย กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ **19 ม.ค. 2567**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานรางระบายน้ำ (งานทาง)	499,438.14	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	499,438.14	
	ราคากลาง	499,400.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	

หมายเหตุ - ราคาวัดุดก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม 2566 และราคาวัดุดบางรายการใช้
สืบราคาท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายจิริยุทธ กันทาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการฯ

ว่าที่ ร.ต.




(ปรีชา คำมา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กรรมการฯ

ลงชื่อ



(นายชัยชัย สายเครือคำ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการฯ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน.....กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาบด ซอย 8 หมู่ที่ 4 บ้านด้าย ตำบลเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 8 หมู่ที่ 4 บ้านด้าย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 150.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60 ม. พร้อมฝาบด รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ **19 ม.ค. 2567**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานรางระบายน้ำ (งานทาง)	360,657.24	1.3848	499,438.14	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				499,438.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 1 / 1

กลุ่มงาน/งาน ..กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาบด ขอย 8 หมู่ที่ 4 บ้านด้าย ตำบลเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง ขอย 8 หมู่ที่ 4 บ้านด้าย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำนวณราคากลางโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

เมื่อวันที่ 11.9 ม.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ								
	- งานขุดร่องถนนคอนกรีต หนา 0.15 ม.(ชนทั้ง)	75.00	ตร.ม.	-	-	50.00	3,750.00	3,750.00	
	- งานดินขุดทั่วไป	110.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	12,320.00	12,320.00	
	- งานทรายรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	467.00	2,335.00	112.00	560.00	2,895.00	
	- งานคอนกรีต รองพื้น (Strength 180 KSC.)	5.00	ลบ.ม.	1,705.61	8,528.05	327.00	1,635.00	10,163.05	
	- งานคอนกรีต รางระบายน้ำ (Strength 240 KSC.)	38.00	ลบ.ม.	1,794.39	68,186.82	327.00	12,426.00	80,612.82	
	- งานเหล็กฉาก 40x40 มม. หนา 4 มม. ยาว 6.00 ม.	50.00	เส้น	422.90	21,145.00	126.87	6,343.50	27,488.50	
	- เหล็กเส้นกลม RB. 9 มม.	4,426.00	กก.	23.50	104,011.00	-	-	104,011.00	
	- งานเหล็กเสริมรอยต่อคอนกรีต	4,426.00	กก.	-	-	4.40	19,474.40	19,474.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	133.00	กก.	34.42	4,577.86	-	-	4,577.86	
	- แบบหล่อคอนกรีต (คิดเพียง 20 %)	97.00	ตร.ม.	350.00	33,950.00	-	-	33,950.00	
	- งานติดตั้งแบบหล่อฯ (คิด 100 %ติดตั้ง 4 ช้าง)	486.00	ตร.ม.	-	-	110.00	53,460.00	53,460.00	
	- ตะปู คอนกรีต คละ	121.50	กก.	65.47	7,954.61	-	-	7,954.61	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน				250,688.34		109,968.90	360,657.24	