

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านร่องบัวลอย ตำบลเวียงชัย
 - ๑) งานวางท่อส่งน้ำ ท่อ PVC ขนาด ศก. ๓ นิ้ว และวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว
 - ๒) งานประตุน้ำ ๑๔ จุด
 - ๓) งานต่อท่อเข้ามิเตอร์น้ำ
 - ๔) งานอื่นๆ
 รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
 - ๔.๑ ประเภทงานอาคาร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๕๘,๐๖๕.๙๒ บาท
(หกแสนห้าหมื่นแปดพันหกสิบบาทเก้าสิบบองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจิรยุทธ กันทาสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายฐิติพงศ์ ประมูลวงศ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาวรัชนิการ์ กำแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ

ลงชื่อ



(นายอนุชัย ศรีสม)

นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย

แบบ ปร. 1 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย ตำบลเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน 1. วางท่อส่งน้ำ ท่อพีวีซี ขนาด ศก. 3 นิ้ว และวางท่อส่งน้ำ ท่อพีวีซี ขนาด ศก. 2 นิ้ว 2. งานประตุน้ำ 14 จุด 3. งานต่อท่อเข้ามิเตอร์น้ำ 4. งานอื่นๆ รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ พร. 1 ที่แนบ มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่

ตุลาคม

หน่วย : บาท

ตัวอักษร หกแสนห้าหมื่นแปดพันหกลสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจิรยุทธ กันทาสุวรรณ)

ผู้อำนวยความสะดวก

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายจิตติพงศ์ ประมูลวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวรัชนิการ์ กำแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 1

แผ่นที่ 1 / 1

กลุ่มงาน/งาน ..กองช่าง.....เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย.....กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

วางท่อระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย ตำบลเวียงชัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย กำหนด

ปริมาณงาน 1. วางท่อน้ำ ท่อพีวีซี ขนาด ศก. 3 นิ้ว และวางท่อน้ำ ท่อพีวีซี ขนาด ศก. 2 นิ้ว 2. งานประตุน้ำ 14 จุด 3. งานต่อท่อเข้ามิเตอร์น้ำ 4. งานอื่นๆ รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

คำนวณราคากลางโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อ PVC.								
	ท่อพีวีซี 3 นิ้ว (80) ชั้น 13.5	487.00	ท่อน	737.39	359,108.93	-	-	359,108.93	
	ท่อพีวีซี 2 นิ้ว (55) ชั้น 13.5	89.00	ท่อน	304.21	27,074.69	-	-	27,074.69	
	เช็ควาล์วสวิง 3 นิ้ว	2.00	ตัว	3,050.00	6,100.00	-	-	6,100.00	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด 3 นิ้ว สีฟ้า	4.00	ตัว	85.00	340.00	-	-	340.00	
	ข้อต่อสามทางลด-หนา 3 นิ้วX2 นิ้ว สีฟ้า	3.00	อัน	288.00	864.00	-	-	864.00	
	ข้อต่อตรงลด-หนา 3X2 นิ้ว สีฟ้า	3.00	อัน	119.00	357.00	-	-	357.00	
	กาวประสานท่อ 250 กรัม	10.00	กระป๋อง	134.11	1,341.10	-	-	1,341.10	
	งานดินชุด-ถมวางท่อ	180.00	ลบ.ม.	-	-	24.49	4,408.20	4,408.20	
	ค่าแรงงานประกอบท่อ (คิดค่าแรงงาน 10 เปอร์เซนต์ของค่าวัสดุ)	1.00	งาน			38,618.36	38,618.36	38,618.36	
	รวมค่างานวางท่อ PVC.				395,185.72		43,026.56	438,212.28	
2	งานประตุน้ำ								
	บอลวาล์ว PVC 3 นิ้ว สีฟ้า	14.00	ตัว	391.00	5,474.00	-	-	5,474.00	
	ข้องอ 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว สีฟ้า	14.00	ตัว	100.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	ท่อพีวีซี 3 นิ้ว (80) ชั้น 13.5	7.00	ตัว	737.39	5,161.73	-	-	5,161.73	
	ข้อต่อสามทาง 3 นิ้ว สีฟ้า	7.00	ตัว	176.64	1,236.48	-	-	1,236.48	
	กาวประสานท่อ 250 กรัม	5.00	กระป๋อง	134.11	670.55	-	-	670.55	
	ค่าแรงงานประกอบท่อ (คิดค่าแรงงาน 30 เปอร์เซนต์ของค่าวัสดุ)	1.00	งาน			4,182.83	4,182.83	4,182.83	
	รวมค่างานประตุน้ำ				13,942.76		4,182.83	18,125.59	
3	งานต่อท่อเข้ามิเตอร์น้ำ								
	สามทางลด PVC 3x1/2 นิ้ว สีฟ้า	56.00	ตัว	189.00	10,584.00	-	-	10,584.00	
	สามทางลดหนา ขนาด 2 x 1/2 นิ้ว สีฟ้า	18.00	ตัว	85.00	1,530.00	-	-	1,530.00	
	ท่อพีวีซี 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	20.00	ท่อน	54.21	1,084.20	-	-	1,084.20	
	บอลวาล์ว PVC 1/2 นิ้ว สีฟ้า	74.00	ตัว	35.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
	ค่าแรงงานประกอบท่อ (คิดค่าแรงงาน 30 เปอร์เซนต์ของค่าวัสดุ)	1.00	งาน			4,736.46	4,736.46	4,736.46	
	รวมค่างานต่อท่อเข้ามิเตอร์				15,788.20		4,736.46	20,524.66	
4	งานอื่นๆ								
	งานรื้อผิวจราจร	50.00	ตร.ม.	-	-	51.00	2,550.00	2,550.00	
	งานเทคอนกรีตคืนผิวจราจร	8.00	ลบ.ม.	2,666.67	21,333.36	329.00	2,632.00	23,965.36	
	รวมค่างานอื่นๆ				21,333.36		5,182.00	26,515.36	