

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

งาน / โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 เชื่อมระหว่าง ซอย 11/2 หมู่ที่ 11 บ้านหนองหล่ม ตำบลเวียงชัย

ปริมาณ : ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 228.50 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 914.00 ตร.ม. จุดเริ่มต้น N 2198164 E 592930 จุดสิ้นสุด N 2198012 E 593022 รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

สถานที่ดำเนินการ : ซอย 9 เชื่อมระหว่าง ซอย 11/2 หมู่ที่ 11 บ้านหนองหล่ม ตำบลเวียงชัย ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ตามแบบแปลนเลขที่

เจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569

ราคาน้ำมันดีเซล 30.74 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม(งานกลางป่าขุดคอ-ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,142.50	1.79	2,045.08	1.3848	2.48	2,832.03
1.2	งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	50.00	208.00	10,400.00	1.3848	288.04	14,401.92
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.70	682.00	31,167.40	1.3848	944.43	43,160.62
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. St. 280 Ksc.	ตร.ม.	914.00	362.00	330,868.00	1.3848	501.30	458,186.01
3.2	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	เมตร	88.00	139.00	12,232.00	1.3848	192.49	16,938.87
3.3	รอยต่อตามยาว	เมตร	228.50	58.00	13,253.00	1.3848	80.32	18,352.75
4	งานวางท่อ PVC.							
4.1	ท่อ PVC. ขนาด ศก. 4 "	ท่อน	12.00	600.93	7,211.16	1.3848	832.17	9,986.01
4.2	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	กระป๋อง	2.00	134.11	268.22	1.3848	185.72	371.43
4.3	ค่าแรงงานวางท่อ	ม.	48.00	55.00	2,640.00	1.3848	76.16	3,655.87
5	งานเทคอนกรีตเชื่อมทาง							
5.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต St. 280 Ksc.	ตร.ม.	34.50	253.40	8,742.30	1.3848	350.91	12,106.34
6	งานเปลี่ยนฝาป้อหัก คลส.	ฝา	2.00	1,266.00	2,532.00	1.3848	1,753.16	3,506.31
7	งานซ่อมแซมป้อหัก	จุด	1.00	800.00	800.00	1.3848	1,107.84	1,107.84
8	งานซ่อมแซมฝารองระบายน้ำ	จุด	1.00	600.00	600.00	1.3848	830.88	830.88
รวมค่าก่อสร้าง						422,759.16		585,436.88
						ราคาก่อสร้าง Factor F		585,436.88
ตัวอักษร (-ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)						ปรับราคา		585,400.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 422,759.16

① ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

③ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+②/(①x③)

= -

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor FN) = x ④

= -

⑤

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 และราคาวัสดุบางรายการใช้ สิบราคาท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายจิรยุทธ กันหาสุวรรณ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายนิคม กันทะวงค์)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายชินนกร ชันทะพันธ์)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ เชื่อมระหว่าง ซอย ๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหล่ม ตำบลเวียงชัย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๔.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N๒๑๙๘๑๖๔ E๕๙๒๙๓๐ จุดสิ้นสุด N๒๑๙๘๐๑๒ E๕๙๓๐๒๒ รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท
(-ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน

๔.๑ ประเภทงานทาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๘๕,๔๐๐.๐๐ บาท
(-ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๖.๒

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจิรยุทธ กันทาสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิคม กันทะวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายชินนกร ชันทะพันธ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ