

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านด้ายเจริญ ตำบลเวียงชัย จำนวน ๒ ช่วง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๙.๕๐ ตร.ม.
 พร้อมเทลาดน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๙๐ ตร.ม.
 จุดเริ่มต้น N ๒๑๙๙๔๗๗ E ๕๙๔๕๘๘๙
 จุดสิ้นสุด N ๒๑๙๙๔๑๑ E ๕๙๔๖๔๓
 รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด
๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๓๖๔,๐๐๐.- บาท
 (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. **ลักษณะงาน**
 ๔.๑ ประเภทงานทาง
๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** เป็นเงิน ๓๖๐,๑๐๐.- บาท
 (สามแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
 ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| ๗.๑ นายจิริยุทธ กันทาสุวรรณ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายนิคม กันทะวงศ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |
| ๗.๓ นายชินนกร ชันทะพันธ์ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

ลงชื่อ



(นายอนุชัย ศรีสม)

นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

งาน / โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ ตำบลเวียงชัย

ปริมาณ : จำนวน 2 ช่วง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 38.00 ม.หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 92.50 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 429.50 ตร.ม. พร้อมเทลาดน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 153.90 ตร.ม.
จุดเริ่มต้น N 2199477 E 594589 จุดสิ้นสุด N 2199411 E 594643 รายละเอียดและแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยกำหนด

สถานที่ดำเนินการ : รอบอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ ตำบลเวียงชัย ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ตามแบบแปลนเลขที่ เจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ประมาณการเมื่อวันที่ มีนาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล 33.74 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (งานถางป่าขุดต่อ-ขนาดเบา)	ตร.ม.	583.40	1.83	1,067.62	1.3848	2.53	1,478.44
1.2	งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	22.30	208.00	4,638.40	1.3848	288.04	6,423.26
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.17	684.00	19,952.28	1.3848	947.20	27,629.92
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. St. 280 Ksc.	ตร.ม.	429.50	364.00	156,338.00	1.3848	504.07	216,496.86
3.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	เมตร	43.00	140.00	6,020.00	1.3848	193.87	8,336.50
3.3	รอยต่อตามยาว	เมตร	38.00	59.00	2,242.00	1.3848	81.70	3,104.72
4	งานอื่นๆ							
4.1	งานเทลาดน คสล. หนา 15 ซม. St. 280 Ksc.	ตร.ม.	153.90	362.00	55,711.80	1.3848	501.30	77,149.70
4.2	งานเทคอนกรีตทางเชื่อม St. 280 Ksc.	ตร.ม.	32.00	362.00	11,584.00	1.3848	501.30	16,041.52
4.3	งานเทคอนกรีตทางเท้า St. 280 Ksc.	ตร.ม.	10.00	253.40	2,534.00	1.3848	350.91	3,509.08
รวมค่าก่อสร้าง					260,088.10			360,170.00
					ราคาก่อสร้าง Factor F			360,170.00
ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)					ปรับราคา			360,100.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 260,088.10

① ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

③ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + \frac{②}{① \times ③}$

= -

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $x \times ④$

= -

⑤

หมายเหตุ - ราคาวัดก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 และราคาวัดขุดบางรายการใช้
สืบราคาท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายจิรยุทธ กันหาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายนิคม กันทะวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายชินกร ชันทะพันธ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการฯ